

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Serpentyń Szkoła		
1	Element	roboty drogowe		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		775*3,00	2 325,000	
			RAZEM: 2 325,000	m2 2 325,00
1.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 12 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2325.00	2 325,000	
			RAZEM: 2 325,000	m2 2 325,00
1.3	KNR 231/1403/6	Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 30 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		500	500,000	
			RAZEM: 500,000	m 500,00

mgr inż. Paweł Furtek

kierownik referatu Planowania Przestrzennego,
Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym

ZATWIERDZAM

Z up. Wójta

mgr inż. Jacek Rybczyk
Sekretarz Gminy