


Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kosztorys	przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa osiedle za GOKiem		
1	Element	roboty drogowe		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV jezdnia i pobocze		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	170*3,2	544,000000	
	mijanka	5*5	25,000000	
	poniżej skrzyżowania	38*1,5	57,000000	
		RAZEM:	626,000000	m2 626,00
1.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		626.00	626,000000	
		RAZEM:	626,000000	m2 626,00
1.3	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubość 4 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	jezdnia	170*3,0	510,000000	
	mijanka	5*5	25,000000	
	poniżej skrzyżowania	38*1,5	57,000000	
		RAZEM:	592,000000	m2 592,00
1.4	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa ścierna, grubość 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		592.00	592,000000	
		7*((4,4+3,0)/2)	25,900000	
		RAZEM:	617,900000	m2 617,90
2	Element	roboty przygotowawcze		
2.1	SEK 601/101/3	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	poszerzenie od 0+165	38*0,5	19,000000	
	skrzyżowanie	25	25,000000	
		RAZEM:	44,000000	m2 44,00
2.2	Kalkulacja własna	regulacja pionowa studzienek kanalicacyjnych -włazy teleskopowe		szt 4,00
2.3	KNRW 201/201/3	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii IV		m3 10,00

Zetwornian

WÓJT
Marcin Kut